











PGI Zdzisław Zieloniecki			KARTA OTWORU Profil numer 3					Zał.nr: 5/2		
Rejon: ul.Biskupińska 65 Miejscowość: Poznań			Obiekt: Rozbudowa Przedszkola nr 121 Nadzór geologiczny: Z.Zieloniecki			Rzędna: 89.20 m n.p.m.			Głębokość: 4.00 m	
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-09-25		
Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
		[m.p.p.t]	[m]							[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.3	nasyp niebudowlany (piasek drobny), żółty	nN(Pd)		w	In
					0.8	nasyp niebudowlany (piasek drobny próchniczny), szary	nN(PdH)			
						piasek drobny, żółty	Pd	a	w/nw	szg
					2.8	piasek średni, żółty	Ps	b	nw	
					4.0					
Profil numer 4 Rzędna: 90.09 m n.p.m. Data: 2018-09-25										
					0.7	nasyp niebudowlany (piasek drobny+humus), szaro-żółty	nN(Pd+H)		w	In
					1.9	piasek drobny, żółty	Pd			
						piasek gruby, żółty	Pr	b	w/nw	szg
					4.0					