

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka 2-ch domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Gołęczin

Inwestor : **Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań / Inwestor zastępczy Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.**

Adres : Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań / Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań

Rozbiórka 2-ch domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Golęcin

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis stanu / elementu
1	STAN : Rozbiórki	
1.1	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe dachu	
1.2	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe stropów	
1.3	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe ścian	
1.4	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe schodów	
1.5	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe fundamentów	
1.6	ELEMENT : Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki	

--- Koniec wydruku ---

Rozbiórka 2-ch domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Gołęczin

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	STAN : Rozbiórki		
1	Pozycja Roboty rozbiórkowe instalacji wod-kan	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
2	Pozycja Roboty rozbiórkowe instalacji c.o	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
3	Pozycja Roboty rozbiórkowe instalacji elektrycznej	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
1.1	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe dachu		
4	Pozycja Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - pokrycie	275,496	m2
	$7.8 * 8.83 * 2 * 2 =$	275,496	
	Razem =	275,496	m2
5	Pozycja Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rynny	35,320	m
	$8.83 * 2 * 2 =$	35,320	
	Razem =	35,320	m
6	Pozycja Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rury	69,600	m
	$5.8 * 12 =$	69,600	
	Razem =	69,600	m
7	Pozycja Rozebranie konstrukcji więźby dachowej: - prostej	275,496	m2
	$7.8 * 8.83 * 2 * 2 =$	275,496	
	Razem =	275,496	m2
1.2	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe stropów		
8	Pozycja Rozebranie stropów drewnianych	216,865	m2
	$12.28 * 8.83 * 2 =$	216,865	
	Razem =	216,865	m2
9	Pozycja Rozebranie stropów żelbetowych	41,638	m3
	$12.42 * 13.41 * 0.25 =$	41,638	
	Razem =	41,638	m3
1.3	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe ścian		
10	Pozycja Rozebranie murów i słupów powyżej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnacji/, z cegły na zaprawie : -cementowo-wapiennej	127,654	m3
	$(13.25 + 25.29 + 3.9 + 3.08 + 13.41 + 12.42 + 13 + 12.78 + 18.11) * 1.6 * 0.38 =$	70,066	
	$(6.12 + 13 + 3.44 + 12.42 + 4.46 + 3 + 1.5 + 2.02) * 1.6 * 0.25 =$	18,384	
	$(7.26 + 7.26 + 7.26 + 7.26) * 2 * 2.7 * 0.25 =$	39,204	
	Razem =	127,654	m3
11	Pozycja Rozebranie ścian drewnianych zewnętrznych: 1	273,834	m2
	$(25.29 + 13 + 12.42) * 2 * 2.7 =$	273,834	
	Razem =	273,834	m2
12	Pozycja Rozebranie ścianek działowych drewnianych:	323,856	m2

Rozbiórka 2-ch domków "Ciechanowskich" na terenie Ośrodka Sportowego Gołęczin

STAN : 1. Rozbiórki
ELEMENT : 1.3. Roboty rozbiórkowe ścian

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$62.28 * 2.6 * 2 =$	323,856	
	Razem =	323,856	m2
1.4	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe schodów		
13	Pozycja Rozebranie schodów żelbetowych	2,408	m3
	$1.5 * 4.46 * 0.18 =$	1,204	
	$1.5 * 4.46 * 0.18 =$	1,204	
	Razem =	2,408	m3
14	Pozycja Rozebranie schodów /biegów/ o konstrukcji drewnianej : - ponad 8 stopni	4,000	szt
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
1.5	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe fundamentów		
15	Pozycja Rozebranie murów poniżej poziomu terenu, z bloczków na zaprawie : -cementowo-wapiennej	66,337	m3
	$(13.25 + 25.29 + 3.9 + 3.08 + 13.41 + 12.42 + 13 + 12.78 + 18.11) * 1.2 * 0.38 =$	52,549	
	$(6.12 + 13 + 3.44 + 12.42 + 4.46 + 3 + 1.5 + 2.02) * 1.2 * 0.25 =$	13,788	
	Razem =	66,337	m3
16	Pozycja Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości : -15 cm	12,072	m3
	$12.42 * 6.48 * 0.15 =$	12,072	
	Razem =	12,072	m3
17	Pozycja Rozebranie ław, stóp oraz fundamentów pod maszyny, betonowych o grubości/wysokości/: - do 70 cm	48,489	m3
	$0.7 * 0.6 * 115.45 =$	48,489	
	Razem =	48,489	m3
18	Pozycja Usunięcie ziemi pod tarasem	112,674	m3
	$12.42 * 6.48 * 1.4 =$	112,674	
	Razem =	112,674	m3
19	Pozycja Zasypanie dowiezionym piaskiem piwnic i miejsc po fundamentach	265,860	m3
	$7 * 25.32 * 1.5 =$	265,860	
	Razem =	265,860	m3
1.6	ELEMENT : Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki		
20	Pozycja Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl