

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**Poznań, ..~~25~~.. lipca 2018r.I.dz. ~~2871~~.../PIM/07/18/ZP/2016-74**Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu nad PST Szymanowskiego”,
postępowanie numer ref. PIM/07/18/ZP58/2016-74.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:

PYTANIA:

1. Proszę o załączenie badań geotechnicznych.
2. Jak będzie rozliczane pompowanie wody gruntowej? (w przypadku jej występowania – brak badań geotechnicznych) w przypadku przekroczenia ilości podanych w przedmiarze?
3. Dotyczy wiaduktu południowego – proszę o informację czy wąsy od studni ST1 i ST2 w kierunku ul. Opieńskiego są do wykonania w ramach przedmiotowego przetargu?
4. Dotyczy wiaduktu południowego – jeżeli wąsy od studni ST1 i ST2 w kierunku ul. Opieńskiego są do wykonania proszę o podanie ich parametrów (tzn. średnicy rury, długości rury oraz głębokości posadowienia rury).
5. Dotyczy wiaduktu północnego – proszę o informację czy wąsy studni ST1 i st2 w kierunku ul. Opieńskiego (kolor niebieski) są do wykonania w ramach przedmiotowego przetargu?
6. Dotyczy wiaduktu północnego – jeżeli wąsy od studni ST1 i ST2 w kierunku ul. Opieńskiego (kolor niebieski) są do wykonania proszę o podanie ich parametrów (tzn. średnicy rury, długości rury oraz głębokości posadowienia rury).

Wyjaśnienia/zmiany Zamawiającego:Ad. 1 i 2

Brak jest ingerencji w posadowienie obiektu – nie wykonywano badań geotechnicznych. Prace wykonywane będą w gruntach nasypowych, przy obiekcie w terenie zurbanizowanym oraz na dojazdach zlokalizowanych ok. 5-6m powyżej wykopu dla linii PST - małe prawdopodobieństwo występowania wód gruntowych.

Pozycja pompowanie wody nr 6 i 7 zgodnie z D-03.02.01 będzie rozliczona maksymalnie do wartości wskazanych w przedmiarze. Jeżeli wykonawca przewiduje zwiększoną ilość pompowania wody „nadwyżkę” należy przyjąć ryczałtowo i wkalkulować w pozycji dla wykopów nr 53 i 54 zgodnie z M.11.01.01.

Ad. 3,4,5,6.

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo dla wszystkich branż. „Wąsy” dotyczą kolektora odwodnienia wiaduktu i jego parametry zostały określone w dokumentacji branży mostowej (m.in. rys. nr 18).

Z poważaniem,

Prezes ZarząduPaweł Śledziejowski
(1)**Wiceprezes Zarządu**Krzysztof Sas
(1)Sprawę prowadzi:

Dawid Kozłowski

tel. 61 884 20 16

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl



Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-714 Poznań

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000503225

REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitał zakładowy 4 100 000 zł