

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA
W POZNANIU

ETAP I – REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

INFORMACJA BIOZ

ADRES: POZNAŃ, UL. JAROCHOWSKIEGO 5 I 5A
Części działek 20/31, 20/33 obręb Łazarz, ark. 29

INWESTOR: POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI, UL. CHWIĄŁKOWSKIEGO 34
61-553 POZNAŃ

BIURO PROJEKTÓW: APA ARCHES sp. z o.o. sp.k. ul. Jawornicka 8/229 Poznań
tel./fax: 0-61 8621 345

Poznań październik 2016r

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa „Prawo budowlane”
2. Przepisy bhp branżowe
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką prowadzonej inwestycji dotyczącej robót związanych z wznoszeniem projektowanego obiektu, która stanowi wytyczną dla opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje się :

1. realizację przebudowy budynku zaplecza technicznego
2. realizację zagospodarowanie terenu w zakresie remontu brodzika
3. wykonanie sieci instalacyjnych
4. zagospodarowanie terenu inwestycji

3. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ ROBÓT

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zamierzenia budowlanego, tj. przebudowy istniejących obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz wykonaniem sieci i przyłączy.

Prace przy przebudowie obiektów:

1. roboty ziemne - niwelacja terenu, wykopy liniowe pod ławy fundamentowe, wykonanie nasypów budowlanych
2. wykonanie fundamentów
3. wykonanie elementów murowych wewnętrznych
4. roboty izolacyjne na kolejnych etapach budowy
5. montaż konstrukcji stalowej brodzika wraz z wykonaniem niezbędnych połączeń
6. montaż wskazanej stolarki zewnętrznej
7. wykonanie instalacji wewnętrznych
8. wykonanie tynków i posadzek
9. wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz
10. montaż stolarki wewnętrznej
11. uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa działka jest obecnie zagospodarowana.

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się remont i przebudowę istniejących obiektów.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

1. Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości – występują.
2. roboty ziemne - wykopy liniowe oraz punktowe - występują.
3. roboty murowe, betonowe, dekarские (występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 3,0 m) – występują.
4. roboty murarskie – występują
5. prace na rusztowaniach – występują
6. Prace przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi – nie występują
7. Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występują
8. Prace występujące w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie występują

9. Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników - nie występują
10. Prace prowadzone pod ziemią, w studniach i w tunelach - nie występują
11. Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie występują
12. Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie występują
13. Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych - nie występują
14. Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - występują.

Szczególne ostrożności należy zachować przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

4. WSKAZANIE SPOSOBU WYDZIELENIA I OZNAKOWANIA MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. teren prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych, zawierający w sobie również strefy szczególnego zagrożenia zdrowia, zwany terenem budowy należy wydzielić ogrodzeniem
2. teren rozbiórki i budowy należy zaopatrzyć w tablicę informacyjną, tablicę zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz tablice zabraniające wstępu osobom postronnym
3. strefy szczególnego zagrożenia zdrowia na terenie budowy należy dodatkowo wygrodzić barierami ochronnymi z odpowiednim opisem
4. miejsce montażu wysokościowego i głębokie wykopy wygrodzić.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszystkie przeprowadzane instruktaże i szkolenia powinny być udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej.

Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny być przeprowadzone:

- instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych na placu budowy
- instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

- elektronarzędzia
- maszyny do obróbki stali

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401

Osoba kierująca pracami jest obowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i powinna określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób
2. odpowiednie środki zabezpieczające
3. instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
 - a) imienny podział pracy
 - b) kolejność wykonywania zadań
 - c) przestrzeganie zasad bhp przy poszczególnych czynnościach.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIANIE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ.

A. Środki techniczne zapobiegania zagrożeniom:

1. Zapewnienie prawidłowej kolejności demontażu elementów konstrukcyjnych
2. wykonywanie prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót budowlanych – montażowych.
3. Przestrzeganie następujących zaleceń techniczno- organizacyjnych:

1. wyznaczanie pracowników do pracy zespołowej
 2. zobowiązanie pracowników do przestrzegania zasad higieny i zgodnego z przepisami posługiwania się narzędziami i sprzętem budowlanym
 3. ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym
 4. przestrzeganie obowiązku używania hełmów bezpieczeństwa i obuwia roboczego
 5. przestrzeganie w trakcie procesu rozbiórkowego zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonuje się cięcie, gięcie i spawanie zbrojenia
 6. Stosowanie odzieży ochronnej zabezpieczającej przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy
- B. Środki organizacyjne zapobiegania zagrożeniom:
7. wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
 8. prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,
 9. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
 10. wyposażenie placu budowy w sprzęt p-poż oraz środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
 11. odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych,
 12. zachowanie porządku na placu i budowy,
 13. zapewnienie stałej dostępności do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powiadomienia służb ratowniczych.

7. USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

1. czas trwania budowy powyżej 30 dni
2. jednoczesne zatrudnienie powyżej 20 pracowników
3. zakres robót powyżej 500 osobodni

W związku z powyższym jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. UWAGI KOŃCOWE

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Zgodnie z art.21a ustawy prawo budowlane (dz.u.02.74.676 z dnia 29.06.2002 i dz.u.

02.151.1256 z dnia 27.08.2002) przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan „bioz” powinien zawierać informacje dotyczące zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Przy prowadzeniu robót stosować się do zasad Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401

Opracowali:

mgr inż. architekt
Magdalena Jarczykowska

Mgr inż.
Tomasz Nawrocki