


PROJEKTOWANE SCHODY
- SCHODY BLOKOWE BETONOWE 35/15/100
PREFABRYKOWANE NP. BRUKBET "BAZA" KOLOR SZARY,
MROZOODPORNE, ANTYPOŚLIZGOWE,
- UKŁADANE NA WARSTWIE BETONU GR. 3cm
- POBUDOWA BETONOWA BETON B15 GR. min.10cm
ZAGRUNTOWANA ROZTWOREM ASFALTOWYM
- POBUDOWA MINERALNA ZAGĘSZCZONA Is min. 0,96

NAWIERZCHNIA - PŁYTKA BETONOWA SZARA 24/16 GR.8cm
NP. BRUKBET URBANIT
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ZE SPADKIEM GR. min. 3cm
POBUDOWA BETONOWA - BETON B15 GR. min.8cm
ZAGRUNTOWANY ROZTWOREM ASFALTOWYM
POBUDOWA MINERALNA USTABILIZOWANA



Inwestor: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10			
Projektant: AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl			
Obiekt: BUDYNEK III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU UL. STRZELECKA 10, POZNAŃ			
Temat opracowania: REMONT BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU Projekt budowlany przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. – wytyczne budowlane do ekspertyzy p.poż, w tym projekt podziału budynku na strefy pożarowe oraz projekt wydzielenia i oddymiania klatek schodowych			Branża: ARCHITEKTURA
Treść: SCHODY ZEWNĘTRZNE Z SALI GIMNASTYCZNEJ			Rodz. opracow.: P. BUDOWLANY/ WYKONAWCZY
			Skala: 1:50
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak	NR 51/86/ PW	
Projektant:	mgr inż. arch. Danuta Spychała	NR 231/90/ PW	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Chodnik	NR 192/85/Pw	
Asystent:	arch.arch. Zbigniew Michnowicz, Piotr Staszewki, Karolina Skalska, Marcin Durski		
			Data: 10.11.2015 r.
			Nr rysunku: B/1.2.7.
Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!			