



Rozdzielnica natynkowa, drzwi pełne, kl.II IP41

$P_i = 13,83 \text{ kW}$
 $P_s = 6,44 \text{ kW}$
 $I_o = 15,0 \text{ A}$
 $230/400 \text{ V}$



				szt.4	szt.1	szt.1	szt.1		szt.1	szt.7	szt.8	szt.8	szt.8	szt.8	szt.8	szt.4	szt.1
Nr		0	00	01	02	03	04	05	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pi [kW]	13,8	OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYP 2	-	0,181	0,01	0,1	0,04	-	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
TYP KABLA	YDY2o5x10		-	YDY2o 3x1,5mm ²	YDY2o 3x1,5mm ²	YDY2o 3x1,5mm ²	YDY 2x1,5mm ²	-	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²	YDY2o 3x2,5mm ²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z ROZDZIELNI GL. WIEŻY RGO-301		LAMPKI KONTROLNE	OSWIETLENIE POMIESZCZENIA FOTOFINISZ	OSWIETLENIE EWAKACYJNE FOTOFINISZ	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FOTOFINISZ	SIŁOWNIK OTWIERANIA OKNA FOTOFINISZ	REZERWA	GNIAZDO WTYKOWE DO SZAFY RACK FOTOFINISZ	GNIAZDA WTYKOWE POM. FOTOFINISZ	GNIAZDA WTYKOWE POM. FOTOFINISZ	GNIAZDA WTYKOWE POM. FOTOFINISZ	GNIAZDA WTYKOWE POM. FOTOFINISZ	GNIAZDA WTYKOWE POM. FOTOFINISZ	GNIAZDA WTYKOWE POM. FOTOFINISZ	GNIAZDA WTYKOWE POM. FOTOFINISZ	GNIAZDA WTYKOWE LODÓWKA, CZAJNIK, TV

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 63A 400V	1
2.	ogranicznik przepięć typ 2 TNS Uc=275V Up<1,5kV 4P	1
3.	lampka LED potrójna zielona 415/230 VAC	1
4.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B6A Icn=6kA	1
5.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A Icn=6kA	2
6.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A Icn=6kA	1
7.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 2P C3A Icn=6kA	1
8.	wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym 2P A 30mA B10 6kA	1
9.	wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym 2P A 30mA B16 6kA	8
10.	zasilacz 230/24VDC 2,5A	1
11.	obudowa ścienna 125A, kl.II, trzyrzędowa, 54M, drzwi pełne, IP65	1



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP65
Stopień ochrony: IK09
Prąd znamionowy: 125 A
Typ: Natynkowa
Ilość modułów: 54
Szerokość: 430 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 155 mm

- podstawowa - izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

Investor	Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań			
Nazwa inwestycji	Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu			
Adres inwestycji	Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19 ark. 20 obr. Komandoria			
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Tytuł	Rozdzielnica piętrowa R5			
<p style="text-align: center;"> INTEGRA Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ </p>				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jan Warzecha	220/79/Pw	01.2019	
Sprawdził	inż. Leszek Warzecha	404/87/Pw	01.2018	
Opracował				
Biuro POZNAŃ	Skala 1:10	Nr rys. E06	Rewizja 0 Strona	