

PRZEDMIAR ROBÓT 132-01-001

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej "WARTOSTRADA" na odcinku od
mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu
Obiekt: ROBOTY ELEKTRYCZNE
Rodzaj robót: OŚWIETLENIE DROGOWE

Inwestor: Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Przedmiar sporządził: mgr inż. Maria Łuczak
Data opracowania przedmiaru: 06-11-2017

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 132-01-001

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: Przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej "WARTOSTRADA" na odcinku od
mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu

Obiekt: ROBOTY ELEKTRYCZNE

Rodzaj robót: OŚWIETLENIE DROGOWE

Zamawiający: Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PRZEDMIAR 132-01-001

Strona 1

06-11-2017

SYKAL-003164

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|---|
| 1 | OŚWIETLENIE ODCINEK: MOST CHROBREGO - MOST ROCHA |
| 2 | OŚWIETLENIE ODCINEK: MOST ROCHA - MOST KRÓLOWEJ JADWIGI |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 132-01-001

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej "WARTOSTRADA" na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu

Obiekt: ROBOTY ELEKTRYCZNE
Rodzaj robót: OŚWIETLENIE DROGOWE

Inwestor: Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PRZEDMIAR 132-01-001

Strona 1

06-11-2017

SYKAL-003164

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	OŚWIETLENIE ODCINEK: MOST CHROBREGO - MOST ROCHA				
1	10	KNNR N005-10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego - stalowy 4 m prosty cylindryczny z fundamentem	szt	20,000
1	20	KNNR N005-10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego - stalowy 6 m prosty cylindryczny z fundamentem	szt	2,000
1	30	KNNR N005-10-04-02-10	Montaż oprawy LED 10W	szt	20,000
1	40	KNNR N005-10-04-02-10	Montaż oprawy LED 27,8W	szt	2,000
1	50	KNNR N005-10-03-01-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika	kmpl	20,000
1	60	KNNR N005-10-03-02-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 6 m b/wysięgnika	kmpl	2,000
1	70	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	22,000
1	80	KNNR N005-07-01-03-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m ³	285,440
1	90	KNNR N005-07-02-05-00	Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4	m ³	214,080
1	100	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	1784,000
1	110	KNNR N005-07-05-01-00	Ułożenie rur DVR ø 50	metr	386,000
1	120	KNNR N005-07-24-02-00	Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4	m ³	6,000
1	130	KNNR N005-07-23-01-02	Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS ø 110	metr	5,000
1	140	KNNR N005-07-23-04-00	Przewiert (przepych) mechaniczny - dodatek za następną rurę SRS ø 110	metr	5,000
1	150	KNNR N005-07-13-02-13	Układanie kabla YAKY 4x25 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	402,000
1	160	KNNR N005-07-07-02-23	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	metr	958,000
1	170	KNNR N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	23,000
1	180	KNNR N005-07-26-10-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 25 mm ²	szt	46,000
1	190	KNNR N009-08-06-01-02	Mufa przelotowa z tworzywa na kablu 4*25 w rowie kablowym	szt	1,000
1	200	KNNR N005-09-07-06-00	Układanie uziomu FeZn 25*4 w rowie kablowym	metr	907,000
1	210	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	5,000
1	220	KNNR N005-04-01-03-00	Szafka SO	kmpl	1,000
1	230	KNNR N005-04-01-03-00	Szafka zasilania monitoringu wizyjnego	kmpl	1,000
2	OŚWIETLENIE ODCINEK: MOST ROCHA - MOST KRÓLOWEJ JADWIGI				
2	240	KNNR N005-10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego - stalowy 4 m prosty cylindryczny z fundamentem	szt	23,000
2	250	KNNR N005-10-04-02-10	Montaż oprawy LED 10W	szt	23,000
2	260	KNNR N005-10-03-01-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika	kmpl	23,000
2	270	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	23,000
2	280	KNNR N005-07-01-03-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m ³	179,200
2	290	KNNR N005-07-02-05-00	Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4	m ³	134,400
2	300	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	1120,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	310	KNNR	N005-07-05-01-00 Ułożenie rur DVR ø 50	metr	613,000
2	320	KNNR	N005-07-24-02-00 Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4	m³	6,000
2	330	KNNR	N005-07-23-01-02 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS ø 110	metr	5,000
2	340	KNNR	N005-07-13-02-13 Układanie kabla YAKY 4x25 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	618,000
2	350	KNNR	N005-07-07-02-23 Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	metr	361,000
2	360	KNNR	N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	23,000
2	370	KNNR	N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 25 mm²	szt	46,000
2	380	KNNR	N005-09-07-06-00 Układanie uziomu FeZn 25*4 w rowie kablowym	metr	595,000
2	390	KNNR	N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	5,000
2	400	KNNR	N005-04-01-03-00 Szafka SO	kmpl	1,000
2	410	KNNR	N005-04-01-03-00 Szafka zasilania monitoringu wizyjnego	kmpl	1,000
2	420	KNR	221-01-04-05-00 Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm	szt	16,000
2	430	KNR	201-01-10-03-00 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m³	8,000
2	440	KNR	201-01-10-05-00 Wywożenie karpin i gałęzi - dod za każde następne 0,5 km	m³	88,000