

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 05 czerwca 2018r.

**Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu”, postępowanie numer ref. PIM/05/18/ZP48/2016-76.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

**Pytanie 1**

**Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania krawężnika nadwieszzonego. Brak informacji na planie sytuacyjnym.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Lokalizacja projektowanych krawężników nadwieszonych będzie uzależniona od systemu korzeniowego drzew. W trakcie robót budowlanych, Wykonawca po wykonaniu odkrywek w uzgodnieniu z Nadzorem musi zidentyfikować miejsca gdzie krawężnik taki będzie wymagany.

**Pytanie 2**

**Prosimy o zweryfikowanie poprawności podanych wymiarów krawężnika nadwieszzonego w pliku pn. 04 - Szczegóły-4.1\_1290x297.pdf opisanego jako „Zbrojenie krawężnika nadwieszzonego”, z którego wynika, że krawężnik ma szerokość 72cm.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Omyłkowo podano nieprawidłowe wymiary. Należy stosować krawężnik o wymiarach wys. 20cm, szer. górą 12cm, szer. dołem 18cm.

**Pytanie 3**

**Czy zamawiający wyraża zgodę na użycie mieszanki 4/31,5 zamiast 2/31,5 dla pozycji nr. 32 i 44?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Akceptuje się proponowaną zamianę materiału pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 4**

**Prosimy o podanie czym mają być wypełnione otwory płyt ażurowych opisanych w pozycji 33 przedmiaru.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przewiduje się zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 2/6.

**Pytanie 5**

**Wnioskujemy, aby zamienić Nawierzchnię chodnika na zjazdach z płyt betonowych na kostkę betonową. Ponieważ po nawierzchni tej będą poruszać się samochody płyty o dużej powierzchni mogą pękać przy nacisku kołem samochodu.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Projekt w zakresie rodzajów nawierzchni został zaopiniowany przez Plastyka Miejskiego. Zmiana nawierzchni na zjazdach, po wniosku Wykonawcy, jest możliwa po uzyskaniu odstąpienia w tym zakresie w ramach nadzoru autorskiego.

**Pytanie 6**

**Prosimy o doprecyzowanie pozycji numer 59 kosztorysu dotyczące prac ziemnych z wykorzystaniem AirSpade. Czy ilość 1kpl dotyczy prac ziemnych przy jednym drzewie?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przedmiar został skorygowany (i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.) w zakresie ilości drzew, dla których należy stosować technologię AirSpade. Projekt przewiduje możliwość zastosowania zamiennych technologii. Wykonawca podczas robót, wraz z Nadzorem ocenia przy których drzewach wymagane będą prace ziemne z wykorzystaniem AirSpade, a dla których będzie zastosowana inna technologia

**Pytanie 7**

**Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji technicznej o prace ziemne z wykorzystaniem AirSpade, ponieważ brak jest informacji w jaki sposób rozliczać tą pozycję, co podlega ocenie, itd.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Prace należy wykonywać zgodnie z technologią producenta.

**Pytanie 8**

**Prace ziemne realizowane przy pomocy AirSpade polegają na wydmuchaniu ziemi z pomiędzy korzeni, realizować to można tylko i wyłącznie gdy grunt jest suchy (nie może być nawet wilgotny). Wszystko w najbliższym otoczeniu będzie pokryte wydmuchaną ziemią i należy liczyć się z protestami mieszkańców. Czy Zamawiający ma świadomość, że w trakcie prac ziemnych z wykorzystaniem AirSpade powstaje olbrzymie zakurzenie, któremu Wykonawca nie jest w stanie przeciwdziałać?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Projekt stosuje technologię zgodnie z zaleceniem Zarządcy drogi. Wykonawca podczas robót, wraz z Nadzorem ocenia przy których drzewach wymagane będą prace ziemne z wykorzystaniem AirSpade, a dla których będzie zastosowana inna technologia.

**Pytanie 9**

**Czy regulacja o której mowa w pozycji 109 dotyczy regulacji w planie czy tylko regulacja wysokościowa.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Projekt przewiduje wykonanie jedynie regulacji pionowej.

**Pytanie 10**

**Ponieważ na obecnym etapie Wykonawca nie jest w stanie określić stanu studni teletechnicznych i szafek elektrycznych, prosimy o rozbicie pozycji 109 na:**

- a. Regulację pionową studni teletechnicznej
- b. Regulację poziomą studni teletechnicznej
- c. Wymianę zniszczonej studni teletechnicznej
- d. Regulację pionową szafki elektrycznej
- e. Regulację poziomą szafki elektrycznej
- f. Wymianę zniszczonego fundamentu szafki elektrycznej

**Mając na uwadze, że kontrakt jest obmiarowy, będzie można powykonawczo ustalić ilość w każdej z w/w pozycji.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przedmiar został skorygowany i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Sprawę prowadzi:

Dawid Kozłowski

tel. 61 884 20 16

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl