

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Nieszawskiej 21 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Specjalnych nr 105, ul. Nieszawska 21, Poznań
INWESTOR : Zespół Szkół Specjalnych nr 105, ul. Nieszawska 21, Poznań
ADRES INWESTORA : Zespół Szkół Specjalnych nr 105, ul. Nieszawska 21, Poznań
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 17 sierpień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 17 sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UWAGA: Koszty niekwalifikowane wg audytu energetycznego, konieczne do realizacji termomodernizacji budynku. Rozpatrywać łącznie z kosztorysem na termomodernizację.					
1		Remont kominów			
1 d.1	KNR 401-07-35-04-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich Kominy $(2.08+0.36)*2*0.60+(2.60+0.36)*2*0.60*2+(4.42+0.36)*2*0.60+(2.60+0.36)*2*0.60+(2.34+0.36)*2*0.60+(3.12+0.36)*2*0.60+(2.60+0.36)*2*0.60+(3.64+0.36)*2*0.60+(1.30+0.36)*2*0.60+(3.38+0.36)*2*0.60+(0.78+0.36)*2*0.60+(1.04+0.36)*2*0.60+(3.64+0.36)*2*0.60+(2.60+0.36)*2*0.60$	m ² m ²	52.968	
				RAZEM	52.968
2 d.1	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego $(2.08*0.5)+(2.60*0.5)+(4.42*0.5)+(2.60*0.5)+(2.34*0.5)+(3.12*0.5)+(2.60*0.5)+(3.64*0.5)+(1.30*0.5)+(3.38*0.5)+(0.78*0.5)+(1.04+0.50)+(3.64*20.36)+(2.60*0.5)$	m ² m ²	91.380	
				RAZEM	91.380
2		Elementy			
3 d.2	KNR 202-12-13-04-01	Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami dł 7,50 m 7.5	metr metr	7.500	
				RAZEM	7.500
4 d.2	K.W.	Daszek nad wejściem do łącznika o wym 3,5 X 1,5 m- dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	K.W.	Wymiana wylazu dachowego na ocieplany z zabezpieczeniem i obróbką obsadzenia - oraz wymiana drabiny do wylazu dachowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	KNR 202-1209-01-00	Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i malowaniem proszkowym w kolorze istniejących balustrad 4.5*2	m m	9.000	
				RAZEM	9.000