

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Nieszawskiej 21 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Specjalnych nr 105, ul. Nieszawska 21, Poznań
INWESTOR : Zespół Szkół Specjalnych nr 105, ul. Nieszawska 21, Poznań
ADRES INWESTORA : Zespół Szkół Specjalnych nr 105, ul. Nieszawska 21, Poznań
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : środa, 28 luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 28 luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UWAGA: Koszty niekwalifikowane wg audytu energetycznego, konieczne do realizacji termomodernizacji budynku. Rozpatrywać łącznie z kosztorysem na termomodernizację.					
1		Remont kominów			
1 d.1	KNR 401-07-35-04-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich Kominy $(2,08+0,36)*2*0,60+(2,60+0,36)*2*0,60*2+(4,42+0,36)*2*0,60+(2,60+0,36)*2*0,60+(2,34+0,36)*2*0,60+(3,12+0,36)*2*0,60+(2,60+0,36)*2*0,60+(3,64+0,36)*2*0,60+(1,30+0,36)*2*0,60+(3,38+0,36)*2*0,60+(0,78+0,36)*2*0,60+(1,04+0,36)*2*0,60+(3,64+0,36)*2*0,60+(2,60+0,36)*2*0,60$	m ² m ²	52,968	
				RAZEM	52,968
2 d.1	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego $(2,08*0,5)+(2,60*0,5)+(4,42*0,5)+(2,60*0,5)+(2,34*0,5)+(3,12*0,5)+(2,60*0,5)+(3,64*0,5)+(1,30*0,5)+(3,38*0,5)+(0,78*0,5)+(1,04+0,50)+(3,64*20,36)+(2,60*0,5)$	m ² m ²	91,380	
				RAZEM	91,380
2		Elementy			
3 d.2	KNR 202-12-13-04-01	Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami dł 7,50 m 7,5	metr metr	7,500	
				RAZEM	7,500
4 d.2	K.W.	Daszek nad wejściem do łącznika o wym 3,5 X 1,5 m- dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	K.W.	Wymiana wylazu dachowego na ocieplany z zabezpieczeniem i obróbką obsadzenia - oraz wymiana drabiny do wylazu dachowego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 202-1209-01-00	Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i malowaniem proszkowym w kolorze istniejących balustrad 4,5*2	m m	9,000	
				RAZEM	9,000