

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 14. listopada 2017r.

I.dz. 344.../PIM/11/17/ZP/2017-100

**Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ul. Cześnikowskiej w Poznaniu”, postępowanie numer ref. PIM/10/17/ZP59/2017-100.**

I. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Zamawiający przekazuje wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

**Pytanie 1**

**Zgodnie z mailem z dnia 15.12.2017 – uzupełnienie do wydanych warunków MPK konieczne jest wyłączenie napięcia w trakcji przy prowadzeniu prac w odległości mniejszej lub równej 3m. Kto będzie ponosił koszty wyłączenia i ponownego włączenia napięcia oraz kosztów nadzoru ze strony MPK nad pracami**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wszystkie koszty za czynności wskazane w tych pytaniu ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży również obowiązek ich wykonania, organizacji, zabezpieczenia.

**Pytanie 2**

**Dotyczy zakresu ZDM. Przy przyjęciu szerokości wykopów 1,0 m masy ziemne oraz ilość podsypki w przedmiarze są zaniżone**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Szerokość wykopów w przedmiarze wynosi 1,10 m, a nie 1,00 m.

Masy ziemne zostały obliczone przy założeniu wcześniejszego zdjęcia warstwy 0,54 m pod konstrukcję nowej jezdni.

Dokładne obliczenia mas ziemnych załączono do przedmiaru.

Obliczenia objętości podsypki zostały policzone prawidłowo.

**Pytanie 3**

**Dotyczy zakresu ZDM. Ilość szalunków, w przedmiarze, została policzona tylko jednostronnie. Należy zastosować szalunki dwustronnie, a tym samym ilość w przedmiarze wzrośnie dwukrotnie. Proszę poprawić przedmiar.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ilość szalunków została policzona dwustronnie np. D1-D6 79,73x2,10x2.

**Pytanie 4**

**Dotyczy zakresu ZDM. Brak w przedmiarze pozycji związanej z obsypką. Proszę o uzupełnienie**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Pozycja nr 13 Przedmiaru ofertowego zawiera obliczenia dotyczące obsypki.

**Pytanie 5**

**Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla prac w ul. Grunwaldzkiej? Jeżeli nie to kto będzie ponosił koszty?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu dla prac w ul. Grunwaldzkiej. Wszystkie koszty, w tym za wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży również obowiązek wykonania, organizacji, zabezpieczenia.

**Pytanie 6**

**Dotyczy zakresu ZDM. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z pracami przy wpięciu w istniejącą studnię w ulicy Grunwaldzkiej (wykopy, ułożenie rury, wyłączenie trakcji, organizacja ruchu itp.).**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Koszty związane z wpięciem kanału do istniejącej studni w ul. Grunwaldzkiej należy ująć w poz. nr 34. Pozycja nr 34 Przedmiaru ofertowego zawiera analogię do wpięcia kanału na wcinę do istniejącej studni. Masy ziemne z wykopów zostały uwzględnione w pozycjach dotyczących robót ziemnych, podobnie jak ułożenie kanału.

Wszystkie dodatkowe koszty np. wyłączenie trakcji należy ująć w tej pozycji.

**Pytanie 7**

**Dotyczy zakresu ZDM. W przedmiarze w dziale demontażu są znacząco zaniżone masy ziemne. Przy długości sieci do demontażu 553 m na głębokości ok 2 m w przedmiarze jest tylko 364,5m<sup>3</sup>. Dodatkowo należy jeszcze policzyć rozkopy pod demontaż studni i wpustów.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z Wyjaśnieniem nr 2 w części dotyczącej wykopów ziemnych.

**Pytanie 8**

**Wg projektu Firmy Stabeko zakres objęty przetargiem dotyczy TYLKO wodociągu na odcinku W24-W46 – na rysunku nr 2 Tom II 1 sieć zaznaczona na kolor czerwony, przyłącza pomarańczowe. Proszę o potwierdzenie bądź sprostowanie – podanie konkretnych odcinków do realizacji.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Potwierdzamy, że zakres sieci objęty przetargiem jest zaznaczonym kolorem czerwonym na rysunku nr 2 pt.: "Schemat sieci wodociągowych" - TOM I/1 tj. od węzła nr 24 do węzła nr W46 oraz do:

- hydrantu nr HP3 (od węzła nr W33 do W73)

- hydrantu nr HP6 (od węzła nr W38 do W51)

- hydrantu nr HP9 (od węzła nr W43 do W48)

- w ul. Kancłerskiej (od węzła nr W39, odcinek ok. 9,5 m w kierunku węzła nr W104) oraz zakres przyłączy objęty przetargiem jest zaznaczony kolorem pomarańczowym na rysunku nr 2 pt.: "Schemat sieci i przyłączy wodociągowych" - Tom II/1 tj. 17 szt.

**Pytanie 9**

**Kto będzie ponosił koszty nadzoru przedstawiciela HAWE przy prowadzeniu prac przy skrzyżowaniu kanalizacji z magistralą światłowodową?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wszystkie koszty za czynności wskazane w tych pytaniach ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży również obowiązek ich wykonania, organizacji, zabezpieczenia.

**Pytanie 10**

**Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05, D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje zawierają wiele błędów i niejasności oraz są niespójne w zakresie dokumentów technicznych do projektowania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie zapisów i projektowanie mm-a zgodnie z WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 11**

**Z uwagi na niespójności w dokumentacji przetargowej prosimy o doprecyzowanie wszystkich rodzajów mieszanek mineralno- asfaltowych na przedmiotowym zadaniu, z uwzględnieniem uziarnienia, rodzaju asfaltu i kategorii ruchu drogi**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie powyżej można stosować mieszanki mineralno-asfaltowe zgodnie z wytycznymi GDDKiA Wt-1 i WT-2 2014.

#### **Pytanie 12**

**W poz. 110, 111, 112 przedmiaru drogowego ujęto elementy wyposażenia dotyczące prowadnic, mat przed przejściem i pól uwagi dla zabezpieczenia ruchu osób niedowidzących w postaci mat z guzami naklejanych na nawierzchnię. Prosimy o dopuszczenie zastosowania płytek betonowych**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

#### **Pytanie 13**

**Dot. par. 4 ust. 5 i 7 Umowy. Wnosimy o usunięcie słowa bezusterkowego.**

**Stwierdzenie podczas dokonywania odbioru robót wystąpienia wady nieistotnej nie powinno powodować wstrzymania możliwości odbioru danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy lub całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wystawienia faktury przez Wykonawcę za zrealizowane zadanie i braku rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego (w przypadku odbioru końcowego). Takie działanie byłoby nieuzasadnione. W związku z powyższym wnosimy też o stosowne zmiany w par. 8 ust. 4 pkt b) ppkt 5) oraz pkt c) ppkt 7) Umowy**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zapisy wzoru Umowy pozostają bez zmian.

#### **Pytanie 14**

**Dot. par. 16 Umowy. Wnosimy o dopisanie w ww. paragrafie możliwości zmiany terminu końcowego realizacji danego Etapu lub całości Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (o czas, w którym Wykonawca nie był z tego powodu w stanie prowadzić robót).**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zapisy wzoru Umowy pozostają bez zmian.

#### **Pytanie 15**

**Dot. par. 5 - Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy § 5 ust.18, czy wykonawca jest zobowiązany ustawić kamery filmujące przebieg budowy 24h/dobę?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

.....

#### **Pytanie 16**

**Dot. par. 5. Prosimy o informację ile oraz jakiej wielkości tablice należy ustawić zgodnie z zapisem umowy § 5 ust. 9 oraz o potwierdzenie, że nie mają to być tablice multimedialne.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tablica 1 szt. Wymiary zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

Nie musi być to tablica multimedialna.

#### **Pytanie 17**

**Prosimy o wyjaśnienie w czym zakresie jest dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO? Brak stosownej pozycji w przedmiarze, prosimy o ewentualne uzupełnienie**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nastąpi zmiana warunków zasilania (z szafki wybudowanej w ramach realizacji ul. Husarskiej). Nie należy uwzględniać zakresu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 18**

**Prosimy o wyjaśnienie w czym zakresie jest dostawa i montaż szafki pomiarowej SP? Brak stosownej pozycji w przedmiarze, prosimy o ewentualne uzupełnienie**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nastąpi zmiana warunków zasilania (z szafki wybudowanej w ramach realizacji ul. Husarskiej). Nie należy uwzględniać zakresu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 19**

**Prosimy o potwierdzenie, że dostawa kart SIM dla szafy sterowania oświetleniem jest w zakresie Inwestora.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nastąpi zmiana warunków zasilania (z szafki wybudowanej w ramach realizacji ul. Husarskiej). Nie należy uwzględniać zakresu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 20**

**Prosimy o potwierdzenie, że na chodnikach ul. Cześnikowskiej należy wbudować kostkę typu Plaza Nova gr.8 cm kolor szary. Jest to nietypowe rozwiązanie jak na standardy miasta Poznań, aby na chodnikach wbudowywać kostkę z posypką granitową (płukankę). Według naszej wiedzy, taką kostkę produkuje tylko jeden producent, czy Zamawiający dopuszcza jakiekolwiek odstępstwa wymiarów tej kostki przy zachowaniu posypki granitowej i koloru?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza. Projekt posiada pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta.

**Pytanie 21**

**Prosimy o potwierdzenie, że kostka z posypką na chodnikach ma mieć kolor szary (do tej pory standardem w Poznaniu był kolor Granit Strzegomski)**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza. Projekt posiada pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta.

**Pytanie 22**

**Czy Zamawiający udostępni jednolity plik Harmonogramu rzeczowego finansowego dla wszystkich Oferentów?**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępni wzoru HRF.

**Pytanie 23**

**Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów dopuszczających przesunięcie terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

**Pytanie 24**

**Prosimy o wykreślenie z umowy §3 pkt. 4. taki dokument jest niepotrzebny do niczego nie potrzebny, a Zamawiający ma odpowiednie służby, które w każdym momencie mogą potwierdzić i nadzorować postęp prac.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

**Pytanie 25**

**Prosimy o skrócenie terminu określonego w §3 pkt. 11 do 3 dni. Tak długi termin będzie Wykonawcy blokował elastyczność w prowadzeniu budowy, oraz ewentualną zmianę kolejności prowadzenia prac ze względu np. na niespodziewaną kolizję lub inne zdarzenie nie możliwe do przewidzenia.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

**Pytanie 26**

**Prosimy o wprowadzenie osobnego krótszego terminu gwarancji dla robót związanych z:**  
**a. oznakowaniem poziomym – które podlega zużyciu i wymaga corocznego odświeżania**  
**b. zielenią – aby gwarancja obowiązywała przez okres pielęgnacji**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wprowadza się zmianę w §14 ust.1 o następującej treści:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... miesięcznej rękojmi (zgodnie z treścią oferty Wykonawcy) z zastrzeżeniem, że dla oznakowania poziomego grubowarstwowego Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi, dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej rękojmi i zieleni na które Wykonawca udziela 12 miesięcznej rękojmi, oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości Przedmiotu Umowy dla zakresu Aquanet S. A. której warunki szczegółowo określone są w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych”.

**Pytanie 27**

**Prosimy o skrócenie terminu określonego w §18 pkt. 4 do 14 dni.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

II. W związku z udzieleniem powyższych wyjaśnień Zamawiający przesuwą termin składania/otwarcia ofert na dzień **21 listopada 2017r. (godz. 09:45 – składanie ofert; godz. 10:00 – otwarcie ofert).**

Z poważaniem,

Prezes Zarządu  
Paweł Śledziejowski  
(1)

Wiceprezes Zarządu  
Krzysztof Sas  
(1)

Sprawę prowadzi:  
Dawid Kozłowski  
tel. 61 884 20 16  
e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl

