

LP	ROZDZIELNICA	ODBIÓR	P _i [kW]	P _s [kW]	Q _z [kVAr]	K _z	cos phi	S _z [kVA]
1	R0.1B	oświetlenie	0,8	0,7	0,3	0,90	0,93	0,8
2	R0.1B	WLZ-3	40,0	30,0	11,9	0,75	0,93	32,3
3	R1.1B	oświetlenie	0,7	0,6	0,2	0,90	0,93	0,7
4	R1.1B	WLZ-2	30,0	22,5	8,9	0,75	0,93	24,2
5	R2.1B	oświetlenie	0,7	0,6	0,2	0,90	0,93	0,7
6	R2.1B	WLZ-1	30,0	22,5	8,9	0,75	0,93	24,2
7	RG2	oświetlenie	0,7	0,6	0,2	0,90	0,93	0,7
8	RG2	Kurtyna powietrzna 340W	0,3	0,2	0,1	0,70	0,85	0,3
9	RG2	Kurtyna powietrzna 200W	0,3	0,2	0,1	0,70	0,85	0,3
10	RG2	Centrala wentylacyjna C4	6,8	4,8	2,9	0,70	0,85	5,6
11	RG2	Centrala wentylacyjna C5	6,8	4,8	2,9	0,70	0,85	5,6
12	RG2	Centrala wentylacyjna C6	1,2	0,8	0,4	0,70	0,91	0,9
13	SUMA	RG2	117,6	87,7	37,0	0,75	0,92	95,2