

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztyorys Inwestorski do audytu energetycznego - Szkoła Podstawowa nr 64, Poznań Os. Orła Białego - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WYMIANA OPRAW OŚWIEŹNIOWYCH					
1	Roboty demontazowe i uzupełnienia tynkarsko-malarskie				
1	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-05	220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
2	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
d.1	1012-04	220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
3	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W	szt.		
d.1	0606-05	336	szt.	336.000	
				RAZEM	336.000
4	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x18 W	szt.		
d.1	0606-02	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x18 W	szt.		
d.1	0606-03	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-03	Wymiana opraw halogenowych 60W	szt.		
d.1	0603-03	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 4-03	Wymiana opraw metal halogen 70 W	szt.		
d.1	0603-03	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych 1x60 W do przykręcania na betonie	szt.		
d.1	0602-05	44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
9	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych 100 W do przykręcania na betonie	szt.		
d.1	0602-05	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych 2000 W do przykręcania na betonie	szt.		
d.1	0602-05	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000