

C
- membrana Sarnafil G410 EL Felt (lub równoważna)
- klej kontaktowy Sarnacol
- PIR Sikatherm GT gr.20cm
- folia paroizolacyjna
- płyta OSB gr.25mm
- poz.1.1. Krokiew (płatew) 10/20 (GL24)
- poz.1.2. Dźwigar dachowy 28/24 (GL32c)
- sufit dźwiękochłonny, np. Ecophon Super G A (lub równoważny)

E
- wykładzina Omnisports Excel 8,3mm (lub równoważne)
- podkład betonowy zbrojony siatką gr 7cm
- styropian XPS, gr.10cm
- 1xpapa asfaltowa na lepiku
- beton gr. 10cm
- podsypka piaskowa gr.25cm
- grunt rodzimy

F
- tynk zewnętrzny silikonowy
- termoizolacja - wełna mineralna, gr.15cm, λ_{max}= 0,035
- ściana - bloczki Silka E 24cm
- tynk gipsowy

G
- tynk zewnętrzny mozaikowy (kamyczkowy)
- termoizolacja - styropian XPS, gr.8cm
- izolacja pionowa (Dysperbit)
- bloczki betonowe M-6 25cm
- izolacja pionowa (Dysperbit)

I
- tynk zewnętrzny silikonowy
- termoizolacja - wełna mineralna gr.15cm, λ_{max}= 0,035
- ściana - bloczki Silka E 24cm
- termoizolacja - wełna mineralna gr.5cm, λ_{max}= 0,035
- tynk zewnętrzny silikonowy

J
- warstwa ścieralna - kostka betonowa - gr. 6cm
- piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
- piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
- warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm
- grunt rodzimy

K
- płyty 0,50x1,00m z betonu architektonicznego
- izolacja pionowa (Dysperbit)
- ściana żelbetowa 25cm
- izolacja pionowa (Dysperbit)
- płyty 0,50x1,00m z betonu architektonicznego

Wymiana gruntu wg opisu oraz badań geotechnicznych IS=0,95

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Vowie STUDIO PLUS
AL. JANA PAWŁA II 20
64-500 SZAMOTUŁY
(61) 292 28 21 / 293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl

nazwa projektu: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY**
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

adres: os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań, działka: 33/90

inwestor: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, adres: jw.

nazwa rysunku: **PRZEKRÓJ B-B**

nr rysunku: **Z3**

zastępuje rysunek: **8**

skala **1:100**

architekt : mgr inż. arch. **Wiesław Wowie** upr. nr 42/PW/94

architekt - sprawdzający : mgr inż. arch. **Adam Nogaj** upr. nr 28/WPOKK/2016

konstruktor : mgr inż. konstr. **Małgorzata Galas** upr. nr 95/P/99

konstruktor - sprawdzający : mgr inż. bud. **Przemysław Pytel** upr. nr 7131-7132/136/PW/2001

opracowanie techniczne : mgr inż. **Marek Gołąb**

asystent architekta : mgr inż. arch. **Marta Vowie**

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

data **31.07.2019**