

Inwestor:

Miasto Poznań,

Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;

Inwestor Zastępczy:

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.,

Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań;

Dysponent Środków:

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu

Os Pod Lipami 106 , 61-638 Poznań;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: **„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 wraz z budową miejsc postojowych i ogrodzenia”**

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dokończenie budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi i łącznikami do istniejącej szkoły wraz z wyposażeniem sportowym,
- budowa ogrodzenia północnej granicy działki wraz z parkingiem
- wykonanie instalacji elektroenergetycznych , zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz kanalizacji sanitarnej podposadzkowe w sali gimnastycznej,
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza wodociągowego,
- wykonanie przebudowy odcinka kabla przyłącza nn 0,4kV,
- zagospodarowania terenu oraz wywiezieniu hałdy ziemi po wykonanych już robotach ziemnych.

II. Zmiany wprowadzone Nadzorem Autorskim

W projekcie dokonano kilku zmian nieistotnych w stosunku do projektu pierwotnego między innymi:

- zmieniono zestawienie stolarki okiennej oraz fasad,
- zmieniono materiał izolujący ze styropianu na wełnę mineralną (należy zastosować wełnę o nie gorszych parametrach niż pierwotnie zastosowany w projekcie styropian),
- wprowadzono napęd do bramy przesuwnej.

W związku z powyższym należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową i rysunkami zamiennymi.

III. Dodatkowe obowiązki wobec wykonawcy

Część prac przy budowie sali została już wykonana w związku z powyższym wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącym stanem zaawansowania robót.

Elementy konstrukcyjne dachu znajdują się na terenie budowy zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego dróg dojazdowych z których planowany jest wjazd na budowę sali, a w szczególności drogi wjazdowej od ulicy Naramowickiej. Za ewentualne uszkodzenia ulic odpowiadać będzie wykonawca robót.

Wykonawca musi dostosować rodzaj pojazdów, którymi będzie wywoził masy ziemne z terenu budowy w taki sposób aby wykluczyć ewentualne uszkodzenia istniejących dróg i ulic.

Po zakończonych robotach należy uprzątnąć płyty drogowe ułożone na drodze między przedszkolem , a terenem szkoły oraz zdemontować istniejące ogrodzenie placu budowy.

IV. Wyposażenie Sali

Zestaw do siatkówki:

Należy zastosować słupki firmy Schaper lub równoważne.

Pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową.