

Nr sprawy: ZKB-II.2635.2.41.2017
Numer: 28091702567

„Landame” Aneta Mikołajczyk
ul. Biegańskiego 51
60-682 Poznań

Poznań, dnia 04.10.19...

Dotyczy: Projekt „Sportowe Żegrze” ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań dz. nr 3/6, ark. 32,
obręb Żegrze.

W nawiązaniu do pisma numer PO_SŻ/1/2017 dotyczącego wydania warunków technicznych na projekt rozbudowy monitoringu w obszarze planowanego boiska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (WZKiB) poniżej przedstawia następujące warunki techniczne na przygotowanie infrastruktury pod ewentualny montaż kamer monitoringu:

1. W ramach inwestycji zaprojektować kanalizację teletechniczną o profilu 2 x RHDPE 40/3,7 na odcinku od budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 wzdłuż projektowanego kabla pod oświetlenie terenu (wokół projektowanego boiska). Projektowany rurociąg powinien zostać wybudowany w następujący sposób – pierwsza rura powinna zostać przecięta w każdym słupie oświetleniowym natomiast druga powinna przebiegać w całości przez teren całej trasy kanalizacji.
2. Projekt wykonawczy rozbudowy infrastruktury pod budowę monitoringu, powinien uwzględniać drogę kablową do pomieszczenia węzła teleinformatycznego w budynku JRG 7.
3. Projekt należy uzgodnić z KM PSP.
4. Zaprojektowana kanalizacja teletechniczna powinna również nawiązywać bezpośrednio do szafki zasilania 230 VAC (napięcie załączone z pominięciem zegara astronomicznego/wyłącznika zmierzchowego itp.)
5. Ostateczna wersja projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie dotyczącym potrzeb i wymogów Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania musi być pisemnie uzgodniona z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania w zakresie spełniania powyższych wymogów.
6. Wykonawca po wykonaniu prac przed dokonaniem ich odbioru obowiązkowo musi dostarczyć dla WZKiB dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną (wersja papierowa

i elektroniczna edytowalna). Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć protokół pozytywnego (bez uwag) odbioru prac.

7. Po zakończeniu procesu realizacji zadania inwestycyjnego powstała infrastruktura musi zostać zinwentaryzowana w zasobach ośrodka geodezji oraz zewidencjonowana w zasobach paszportyzacyjnych Inwestora.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branżowymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: „Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania” wer. 1.24 z dnia 28.08.17r.” załączonym do uzgodnienia (aktualność wersji wytycznych powinna być zgodna na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego). Po zakończeniu procesu realizacji zadania inwestycyjnego powstała i odebrana infrastruktura musi zostać przekazana na stan majątkowy WZKiB UM.

Ważność warunków ustala się na okres 12 miesięcy.

Załączniki:

1. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania” wer. 1.24 z dnia 28.08.17r.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. bezpieczeństwa
Michał Lemański

Sprawę prowadzi:
Michał Klupś
nr tel.: 61 878 53 58
e-mail: micklu@um.poznan.pl


